

LAVAL CB 26/20L. Regulácia teploty TÚV je riešená centrálnou pre oba výmenníky na strane prívodu horúcovodného média.

Špecifikácia nových nádob

- materiál – nádoby z uhlíkovej ocele, chránené proti korózii na vnútornej stene kotla – s hydroizolačným protikoróznym náterom hmotou Antikon typu SH/N alebo rovnakým materiálom s antikoróznymi hydroizolačnými vlastnosťami. vnútorný objem 2500 l
- vonkajší priemer nádoby max. 120 cm
- výška nádoby max 2,4 m, výška bez nožičiek, pod zásobníkom vedie potrubie
- najvyšší pracovný pretlak: plášť 1MPa bez výhrevnej vložky
- výpočtový pretlak: plášť 1MPa
- najvyššia povolená teplota vody plášť 95°C, bez výhrevnej vložky
- každá nádoba musí byť prevádzkovateľná samostatne

Pre zabezpečenie komplet zákazky a následného uvedenia do prevádzky je treba vykonať tieto práce:

- vypustenie vody,
- demontáž a rozrezanie obidvoch starých zásobníkov (pokiaľ sa nebudú dať vybrať bez rozrezania),
- montáž dvoch nových zásobníkov vody,
- inštalácia všetkých komponentov potrebných k riadnej prevádzke,
- montáž čerpadiel, napojenie zásobníkov TÚV do existujúcej sústavy,
- napojenie na prívody a existujúce rozvody TÚV,
- revízie, tlakové skúšky, úradná skúška,
- odvoz a likvidácia pôvodných zásobníkov TÚV, vrátane odpadu vzniknutého demontovaním pôvodných zásobníkov a montovaním nových zásobníkov.

Požiadavky na prieskum trhu

Cenový odhad na dodanie a montáž 2 ks 2500 l zásobníkov TÚV vrátane vonkajšej izolácie.

Cenový návrh bude obsahovať nasledovné :

- výrobnú dokumentáciu zásobníkov (dodaná uchádzač v čase predloženia cenovej ponuky do verejného obstarávania, ktorú bude schvaľovať komisia verejného obstarávateľa v rámci vyhodnocovania ponúk; postačujúca bude elektronická podoba dokumentácie,
- projekt skutočného vyhotovenia, ktorý bude odovzdaný pri preberacích skúškach (3 paré v tlačenej podobe a 2 x na USB kľúči).
- demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných zásobníkov, vrátane odpadu vzniknutého demontovaním pôvodných zásobníkov a montovaním nových zásobníkov.
- dodanie a montáž nových zásobníkov do existujúcej sústavy, vrátane všetkého potrebného inštaláčného a ostatného materiálu potrebného na sprevádzkovanie (napr. pripojovacie potrubie, ventily, tesniaci materiál a pod.)
- sprevádzkovanie celej sústavy
- revízna skúška
- technická skúška
- tlaková skúška
- odborná úradná skúška

Termín realizácie: termín dokončenia realizácie do 15.12.2024, fakturácia do 20.12.2024

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov vypracovať/vyplniť harmonogram prác/realizácie:

Položka	Počet hodín/dní
Vypracovanie realizačného projektu/projektu skutočného vyhotovenia	vyplní uchádzač
Demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných zásobníkov vrátane odpadu vzniknutého demontovaním pôvodných zásobníkov a montovaním nových zásobníkov	vyplní uchádzač
Dodanie a montáž nových zásobníkov do existujúcej sústavy vrátane všetkého potrebného inštaláčného a ostatného materiálu potrebného na sprevádzkovanie (napr. pripojovacie potrubie, ventily, tesniaci materiál, a pod.)	vyplní uchádzač
Sprevádzkovanie celej sústavy	vyplní uchádzač
Revízia skúška	vyplní uchádzač
Technická skúška	vyplní uchádzač
Tlaková skúška	vyplní uchádzač
Odborná úradná skúška	vyplní uchádzač
Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	vyplní uchádzač
Lehota realizácie celkom	vyplní uchádzač
Požadovaný termín dokončenia realizácie	15.12.2024

Práce je možné vykonávať od pondelka do piatku 24/7, pričom výrazne hlučné práce v časovom rozmedzí 23:00 – 09:00 hod.

Výpadok teplej vody môže byť maximálne 3 po sebe idúce dni.

Obhliadka:

Záujemcom sa odporúča, vzhľadom na špecifickosť miesta, ako aj špecifikovanie presného množstva a rozsahu prác, vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah plnenia a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby cenová ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebného plnenia. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu hospodárskeho subjektu. Obhliadka sa uskutoční v termíne prípravnej trhovej konzultácie (PTK), dohodnutým s každým účastníkom PTK samostatne.

Miesto konania obhliadky: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (kontaktnou osobou za SND je Zuzana Škopeková, ktorá Vás bude čakať na vrátnici - vchod do budovy SND - Generálne riaditeľstvo).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo a zároveň požaduje, aby všetky otázky, súvisiace s plnením predmetu zákazky pre účely spracovania ponuky, si každý záujemca, ktorý sa obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky zúčastní, spisoval pri účasti na obhliadke. Tieto budú následne predložené verejnemu obstarávateľovi a budú predmetom/súčasťou PTK.